

港灣工程混凝土打設參考標準作業數

混凝土打設 10m³ (混凝土)

| 名稱 | 形狀尺寸 | 單位 | 數量 | 備註 |
|-------|------|----------------|------|-----|
| 預拌混凝土 | | m ³ | 10.1 | 含加成 |
| 指導員 | | 人 | 0.1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | |
| 雜費 | | % | 1 | |

- 註 1. 含混凝土一般養生，特殊養生另行計價。
2. 雜費含振動器費用。

混凝土打設 10m³ (塊)

| 名稱 | 形狀尺寸 | 單位 | 數量 | | 備註 |
|-------|------|----------------|------|--------|-----|
| | | | 方塊 | L型、中空塊 | |
| 預拌混凝土 | | m ³ | 10.1 | 10.1 | 含加成 |
| 指導員 | | 人 | 0.2 | 0.2 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | 0.4 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 1.2 | |
| 雜費 | | % | 1 | 1 | |

- 註 1. 含混凝土一般養生，特殊養生另行計價。
2. 雜費含振動器費用。

混凝土打設 10m³(陸上) (上部工)

| 名稱 | 形狀尺寸 | 單位 | 數量 | | 備註 |
|-------|------|----------------|------|------|-----|
| | | | 鋼筋 | 無筋 | |
| 預拌混凝土 | | m ³ | 10.2 | 10.3 | 含加成 |
| 指導員 | | 人 | 0.1 | 0.1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 0.2 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 0.7 | |
| 雜費 | | % | 1 | 1 | |

- 註 1. 含混凝土一般養生，特殊養生另行計價。
2. 雜費含振動器費用。

混凝土打設 10m³(海上) (上部工)

| 名稱 | 形狀尺寸 | 單位 | 數量 | | 備註 |
|-------|------|----------------|----------------|------|-----|
| | | | 起重機船 (起重駁船) | 拌合船 | |
| 預拌混凝土 | | m ³ | 10.4 | 10.4 | 含加成 |
| 指導員 | | 人 | 0.2 | 0.1 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | 0.2 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.9 | 0.7 | |
| 雜費 | | % | 1 | 1 | |

- 註 1. 含混凝土一般養生，特殊養生另行計價。
 2. 雜費含振動器費用。

回港灣工程估價

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈