

港灣工程鋼筋加工組裝參考標準作業數

名稱	形狀 尺寸	單位	數量			備註
			圓鋼筋	竹節鋼筋		
			方塊	方塊	L型、中空塊	
圓鋼		kg	1030	1020	1020	含加成
吊掛式起重機 或 履帶式起重機	(油) 噸吊	日	0.1	0.1	0.1	標準運轉時間
指導員		人	0.4	0.5	0.5	
鋼筋工		人	2.7	3.0	2.9	
普通作業員		人	1.8	1.0	0.6	
雜費		%	3.0	3.0	3.0	鋼筋加工機運 轉、鐵絲、其他

- 註 1. 本表適用於陸上施工，海上施工(依浮船塢施工)另行考量。
2. 起重機種類依工地現場條件決定。
3. 混凝土搬運的施工方式依起重機時，起重機的機種規格依混凝土搬運。

2011 埃及尼羅河之旅

回港灣工程估價



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈