

港灣工程搬運費

搬運費是建設機械器具或器材等的搬入出及在工地內小搬運必要費用，其標準作業數詳如搬運費。

1. 搬運費內容

1) 建設機械器具的搬運包含下列項目

- ① 利用貨車搬運質量 20 噸以上的建設機械器具。
- ② 臨時架設器材(鋼板、H 型鋼、覆工板、鋪鐵板)的搬運。
- ③ 重建設機械的分解、組合及搬運。
- ④ 質量未滿 20 噸建設機械的搬入出及在工地內小搬運。
- ⑤ 器材等的搬入出及在工地內小搬運，但提供品及工地製作品是加總計算計入直接工程成本。
- ⑥ 自走式建設機械的搬運。
- ⑦ 建設機械每日回送搬運。
- ⑧ 質量 20 噸以上的建設機械在工地內小搬運。

2) 工廠製作品的搬運(計入直接工程成本)。

3) 除上述 2 項外，工程施工必要建設機械器具的搬運。

2. 搬運距離

搬運距離為可調配場地至工地現場的最短距離，原則上計入往返搬運費用。

3. 估價方法

1) 費率估價

包含於費率估價項目如下：

- ① 質量未滿 20 噸建設機械搬入出及在工地內小搬運
- ② 模板材、支撐材、鷹架、鋪鐵板(不包含鋪鐵板設置拆除費) 器材等搬入出及在工地內小搬運。

- ③ 自走式建設機械搬運，但 25 噸吊掛桁架臂卡車起重機及 80 噸以上油壓伸縮臂起重機屬加總估價部分。
- ④ 建設機械每日回送搬運(分解、組合及搬運)
- ⑤ 質量 20 噸以上建設機械在工地內小搬運，但特殊工地條件的分解、組合及搬運另行計價。
- ⑥ 起重卡車(20~50 噸油壓伸縮臂)、輪胎式起重機(20~70 噸油壓伸縮臂)分解、組合及搬運。

2) 加總估價

適用搬運費施工標準作業數的施工標準作業日數，搬運費加總估價項目如下。

- ① 利用貨車搬運質量 20 噸以上的建設機械，但建設機械每日的回送搬運含於費率估價。
- ② 臨時架設器材(鋼板、H 型鋼、覆工板、鋪鐵板)的搬運，包含鋪鐵板設置拆除費。
- ③ 重建設機械的分解、組合及搬運，但不包含起重卡車(20~50 噸油壓伸縮臂)、輪胎式起重機(20~70 噸油壓伸縮臂)。
- ④ 租用起重卡車(80 噸以上油壓伸縮臂)、履帶式起重機(35 噸以上油壓絞鏈伸縮臂)的分解、組合及搬運時必要租金。
- ⑤ 除上述外質量 20 噸以上適用折舊建設機械，在搬運時的本體折舊費。



載滿貨品的驢子

回港灣工程估價



阿拉丁神燈