

場鑄式堤體水中混凝土工防漏

1. 價目表製作順序

• 供用係數 → 製作價目表 → • 防漏墊鋪設100m²價目表

2. 供用係數

3. 施工標準作業數

防漏墊鋪設 100m²

名稱	形狀尺寸	單位	數量	備註
墊		m ²	130	含加成
潛水夫船 運轉	D180PS 型 3~5 噸吊	日	2.2	勤務 8 小時
普通作業員		人	1.3	
雜費				

註 本表包含使用砂袋護基作業



載滿貨品的驢子

回港灣工程施工

回港灣工程估價



阿拉丁神燈