

## 港灣工程土壤調查數量計算

種別	細別	估價要素	內容	單位	位數	備註	
土壤調查	準備	調查準備		式	原則取至1位	四捨五入	
	位置測量	陸上測量	測量延長	km			
		海上測量	測量地點數	地點			
	鷹架	鷹架組裝拆解		座			
		鷹架設置撤除移設		處			
		鷹架暫置		處			
		鷹架折舊費		式			
		作業船滯留		式			
	鑽探	海上鑽探	各土層	m			原則取至1位
		陸上鑽探	鑽孔長				
	原位置試驗	原位置試驗(海上施工)	各土層	次			原則取至1位
		原位置試驗(陸上施工)	次數				
	無擾動取樣	無擾動取樣(海上施工)	各土層	根			原則取至1位
		無擾動取樣(陸上施工)	根數				
	土壤試驗	物理試驗		式			原則取至1位
		力學試驗		式			
	成果	報告書製作		式			
	搬運	交通車、交通船		式			
		機材搬運		式			
		試樣搬運		式			
	安全	安全		式			
	水雷傷害保險	水雷傷害保險		式			
	施工管理	施工管理		式			
旅費	旅費		式				
解析調查	既存資料收集、現地調查		式				
解析調查成果	資料整理		式				
	製作斷面圖		式				
	綜合解析		式				

回港灣工程估價