

消波工

適用於為減輕作用於防波堤、護岸等波力而設置的異形塊製作、搬運、設置工程及直立消波塊等製作工程的施工。

1. 估價樹狀圖
2. 估價流程
3. 標準估價順序
4. 數量計算
 - 1) 合計位數

種別	細別	內容	單位	數位	備註
消波塊工	消波塊製作	異形塊個數	個	至1位為 原則	四捨五入
	消波塊設置	異形塊個數	個		

消波塊製作內容

種別	細別	內容		單位	數位	備註
消波塊工	消波塊製作 10個	混凝土	混凝土	m ³	小數 3位 四捨 五入	
		模板	模板面積	m ²		
		鋼筋	圓筋質量	kg		
		加工組裝	竹節鋼筋質量	kg		
		吊筋	圓筋質量	kg		
	加工組裝					

- 2) 材料加成率

種別	細別	內容		加成率(%)	備註
消波塊工	消波塊製作	混凝土	混凝土	1	
		鋼筋	圓筋	3	
		加工組裝	竹節鋼筋	2	
		吊筋	圓筋	3	
	加工組裝				

3) 數量估算(異形塊個數)

個數估算為將全容積除以扣除空隙的實容積作為1個容積而得，有困難定時另行考量。



回港灣工程施工



回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈